

Република Србија
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
18 000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81
Интернет страна наручиоца: www.medfak.ni.ac.rs
Врста наручиоца: високо образовање-8542

ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ РАДОВА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН02/13

Поштовани,

Достављамо Вам предмер радова са појашњењима и скицом за јавну набавку мале вредности радова ЈН 02/13- Радови на реконструкцији (45454000) - извођење грађевинско занатских радова на изради надстрешнице за смештај угља, те Вас обавештавамо да достављени предмер радова користите за припремање и достављање понуда.

Приговор за појашњење доставили су следећи понуђачи: Ведеком Ниш и Грађевинар Лесковац.

У Нишу, 24.07.2013

Драгана Радисављевић, референт

Predmer radova izrada nadstrešnice za smeštaj uglja

1.poz. Sečenje i razbijanje betona prosečne debljine 15 cm sa iskopom temeljne stope i odvozom šuta na deponiju. Dimenzija stope 60/60/60 cm. Obračun po komadu.

$$\text{kom.} \quad 10,00 \quad x \quad =$$

2. poz Nabavka materijala i ugradnja betona MB30 u temeljne stope. U cenu uračunati i ugradnju anker ploče i montažu čeličnih stubova koji se posebno obračunavaju.

$$\text{Obračun po m}^3 \text{ ugrađenog betona} \\ \text{m}^3 \quad 2,16 \quad x \quad =$$

3. poz. Nabavka materijala i izrada rešetke krovne konstrukcije od čeličnih kutijastih profila, dim. kao u statičkom proračunu. Čelične profile spoiti zavarivanjem. Materijal predhodno odmastiti i zaštititi minijumom crvene boje u dva premaza. Nakon. Završetka oštećenu zaštitnu boju popraviti i konstrukciju obojiti emaj lakom u sivoj boji

$$\text{Obračun po kg. ugrađenog čeličnog profila.} \\ \text{kg.} \quad 2.800,00 \quad x \quad =$$

4. poz. Nabavka materijala i pokrivanje nadstrešnice plastificiranim čeličnim limom TR 35/200 d=0,6 mm preko čeličnih rožnjača, samorezujućim vijcima sa kapom i podmetačem od PVC-a ili gume.

$$\text{Obračun po m}^2 \text{ pokrivena nadstrešnice.} \\ \text{m}^2 \quad 95,00 \quad x \quad =$$

5.poz. Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnog oluka od plastificiranog lima, razvijene širine d=33mm. debljina lima 0,6mm.

$$\text{Obračun po m}^2 \text{ montiranog oluka.} \\ \text{m}^2 \quad 20,00 \quad x \quad =$$

6.poz. Nabavka materijala, izrada i montaža vertikalnog oluka od plastificiranog lima, razvijene širine d=40mm. debljina lima 0,6mm.

$$\text{Obračun po m}^1 \text{ montiranog oluka.} \\ \text{m}^1 \quad 5,00 \quad x \quad =$$

7.poz. Nabavka materijala, izrada i montaža sampleha od plastificiranog lima RŠ=25cm.

$$\text{Obračun po m}^1 \text{ ugrađenog sampleha.} \\ \text{m}^1 \quad 20,00 \quad x \quad =$$

8.poz. Nabavka materijala, izrada i montaža opšivki od plastificiranog lima RŠ=40 cm.

$$\text{Obračun po m}^1 \text{ opšivenog lima.} \\ \text{m}^1 \quad 25,00 \quad x \quad =$$

9. poz. Nabavka i ugradnja fluo svetiljki 2x36 W,u cenu uračunata i izrada instalacije provodnikom PPY 3* mm² prosečne dužine 15m. U cenu uračunati serijskog OG prekidača.

Obračun po kom. ugrađene svetiljke.

kom. 3,00 x =

SVEGA

PDV 20%

UKUPNO

PONJUDAČ RADOVA

predstavnik ponjudača