

Predmer radova izrada nadstrešnice za smeštaj uglja

1.poz. Sečenje i razbijanje betona prosečne debljine 15 cm sa iskopom temeljne stope i odvozom štuta na deponiju. Dimenzija stope 60/60/60 cm. Obračun po komadu.

kom. 10,00 x =

2. poz Nabavka materijala i ugradnja betona MB30 u temeljne stope. U cenu uračunati i ugradnju anker ploča za montažu čeličnih stubova koji se posebno obračunavaju.

Obračun po m³ ugrađenog betona

m³ 2,16 x =

3. poz. Nabavka materijala i izrada rešetke krovne konstrukcije od čeličnih kutijastih profila, dim. kao u statičkom proračunu. Čelične profile spoiti zavarivanjem. Materijal predhodno odmastiti i zaštititi minijumom crvene boje u dva premaza. Nakon. Završetka oštećenu zaštitnu boju popraviti i konstrukciju obojiti emaj lakom u sivoj boji

Obračun po kg. ugrađenog čeličnog profila.

kg. 2.800,00 x =

4. poz. Nabavka materijala i pokrivanje nadstrešnice plastificiranim čeličnim limom TR 35/200 d=0,6 mm preko čeličnih rožnjača, samorezujućim vijcima sa kapom i podmetačem od PVC-a ili gume.

Obračun po m² pokrivena nadstrešnice.

m² 95,00 x =

5.poz. Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnog oluka od plastificiranog lima, razvijene širine d=33mm. debljina lima 0,6mm.

Obračun po m² montiranog oluka.

m² 20,00 x =

6.poz. Nabavka materijala, izrada i montaža vertikalnog oluka od plastificiranog lima, razvijene širine d=44mm. debljina lima 0,6mm.

Obračun po m¹ montiranog oluka.

m¹ 5,00 x =

7.poz. Nabavka materijala, izrada i montaža sampleha od plastificiranog lima RŠ=25cm.

Obračun po m¹ ugrađenog sampleha.

m¹ 20,00 x =

8.poz. Nabavka materijala, izrada i montaža opšivki od plastificiranog lima RŠ=40 cm.

Obračun po m¹ opšivenog lima.

m¹ 25,00 x =

9. poz. Nabavka i ugradnja fluo svetiljki 2x36 W, u cenu uračunata i izrada instalacije provodnikom PPY 3* 1.5 mm² prosečne dužine 15m. U cenu uračunati serijskog OG prekidača.

Obračun po kom. ugrađene svetiljke.

kom. 3,00 x =

SVEGA

PDV 20%

UKUPNO

PONJUĐAČ RADOVA

predstavnik ponjuđača