

Број: 01- 9748/5  
Датум: 25.10.2016.

### Комисија за јавну набавку радова

#### ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ЗГРАДИ ХИСТОЛОГИЈЕ И ОСТАЛИХ СЛИЧНИХ РАДОВА на Медицинском факултету у Нишу, ЈН 21/16

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15,68/15), Комисија за јавну набавку објављује

#### ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. **МЕЊА СЕ** конкурсна документација за јавну набавку *грађевинско занатских* - **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ЗГРАДИ ХИСТОЛОГИЈЕ И ОСТАЛИХ СЛИЧНИХ РАДОВА** на Медицинском факултету у Нишу, ЈН 21/16 у поглављу VI Образац 2. у делу **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ЗГРАДИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ - , позиција VII - ЗАВРШНИ РАДОВИ РЕДНИ БРОЈ 1.** – Завршно грубо чишћење објекта са одвозом шута на градску депонију тако што се из колоне „количина“ **бришу речи 18000**

2. Измењени ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН који се налази у прилогу овог документа постаје саставни део конкурсне документације.

3. **МЕЊА СЕ**, осим рока за подношење понуда, и **место јавног отварања** понуда те ће, уместо у сали број 8 Старе зграде Факултета, јавно отварање понуда бити одржано у Сали С2 – други спрат Нове зграде Факултета.

3. У осталом делу конкурсна документација се не мења.

С обзиром да је предметна измена конкурсне документације сачињена мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је, у складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

У том смислу **нови рок за подношење понуда** је **28.10.2016.** године до **12,30** часова.

**Отварање понуда** ће се извршити **28.10.2016.** године у **13,00** часова у сали С2 – други спрат нове зграде.

Наручилац ће Измену и допуну конкурсне документације, као и обавештење о продужетку рока за подношење понуда објавити на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и на Порталу Службених гласила Републике Србије.

**Напомена:** Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације, као и на обрасцу измењене конкурсне документације.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ЗГРАДИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ИЗМЕЊЕН

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ а	Јединична цена са ПДВ ом	Укупна цена без ПДВ а	Укупна цена са ПДВ ом
<b>I</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>						
<b>1</b>	Рушење облоге од гипс-картон плоча	м <sup>2</sup>	53				
<b>2</b>	Рушење зида од опеке Д=10 цм,	м	15				
<b>3</b>	Демонтажа дупло фалцованог лима са настрешница анекса зграде	м <sup>2</sup>	45				
<b>4</b>	Демонтажа подашчане дрвене конструкције надстрешница анекса	м <sup>2</sup>	50				
<b>5</b>	Демонтажа унутрашњих дрвених врата	ком	2				
	<b>Укупно припремни радови</b>						
<b>II</b>	<b>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>						
<b>1</b>	Монтажа и демонтажа металне цевасте скеле	м <sup>2</sup>	1480				
<b>2</b>	Обијање подкорушеног	м <sup>2</sup>	10				

	малтера са фасадних зидова и малтерисање продужним малтером 1:2:6						
<b>3</b>	Бојење фасаде воденим фасадексом у два премаза са наношењем подлоге-прајмера. Делимично испрскати хирофу на местима где недостаје	м <sup>2</sup>	1300				
	<b>Укупно фасадерски радови</b>						
<b>III</b>	<b>БРАВАРСКО ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>						
<b>1</b>	Израда и монтажа надстершнице. Надстрешницу израдити као одговорну заварену челичну конструкцију од ИД кутијастих профила 40x20мм.	м <sup>2</sup>	50				

	<p>Изградити технологију заваривања и исту приложити комплет са атестрном документацијом основног и додатног материјала, као и атест заваривача. У цену урачунати и подашчавање подконструкције цоловном даском као припрему за уградњу пластифицираног дуплофалцованог лима</p>						
<b>2</b>	<p>Израда и монтажа надстрешнице. Надстрешницу изградити као одговорну заварену челичну конструкцију од кутијастих профила 100x60 и 60x40мм. Димензије 2300x3000мм.</p>	м <sup>2</sup>	6.9				

	<p>Изградити технологију заваривања и исту приложити комплет са атестном документацијом основног и додатног материјала, као и атест заваривача. Напомена: Укупна маса надстершнице је цца 150кг.</p>						
<b>3</b>	<p>Израда и монтажа надстершнице. Надстрешницу изградити као одговорну заварену челичну конструкцију од кутијастих профила 60x40 мм. Димензије 5000x3100мм. Изградити технологију заваривања и исту приложити комплет са атестном документацијом основног и</p>	м <sup>2</sup>	15.5				

	додатног материјала, као и атест заваривача. Напомена: Укупна маса надстершнице је цца 170кг.						
<b>4</b>	Покривање надстрешница трапезним пластифицираним лимом (Д= 0,6 мм)	м <sup>2</sup>	22.4				
<b>5</b>	Облагање подашчаних конструкција душло фалцованим пластифицираним лимом	м <sup>2</sup>	50				
<b>6</b>	Ирада олучних вертикала РШ 33 цм, од пластифицираног лима Д=0,6 мм	м	5				
<b>7</b>	Ирада олучних хоризонтала РШ 33 цм, од пластифицираног лима Д=0,6 мм	м	9				
<b>8</b>	Израда опшивки од пластифицираног лима Д=	м	55				

	0,6 мм, РШ 25цм						
<b>9</b>	Израда опшивки од пластифицира ног лима Д= 0,6 мм, РШ 35цм	м	16				
	<b>Укупно браварско лимарских радова</b>						
<b>IV</b>	<b>СУВОМОНТА ЖНИ РАДОВИ</b>						
<b>1</b>	Набавка и уградња облога од вагоотпорних ГК плоча на постојећој металној подконструкцији . У цену урачунати фуговање и бандажирање споја	м <sup>2</sup>	49.5				
<b>2</b>	Набавка и уградња облога од ГК плоча Д= 12 мм на металној подконструкцији и. У цену урачунати фуговање и бандажирање споја	м <sup>2</sup>	136				

3	Набавка и уградња зида од ГК плоча на металној подконструкцији од 75 мм. Обострано обложен дуплим плочама. У цену урачунати уградњу меко пресоване гуме Д=5 цм и азмафона Д=2 цм. У цену урачунати и фуговање и бандажирање спојева. (Укупна дебљина зида је 12,5 цм)	м <sup>2</sup>	17				
4	Набавка и уградња спуштеног плафона типа "Амстронг" 60х60 цм.	м <sup>2</sup>	51				
	<b>Укупно сувомонтажни радови</b>						
V	<b>ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>						
1	Демонтажа постојеће ПВЦ канализационе мреже Ø 75 и монтажа нове	м	18				



	ливене канализационе мреже са свим фазонским елементима.						
<b>2</b>	Набавка и уградња уградних растер светилки 4x15 W са сеопходном преправком електро-инсталација	КОМ	4				
	<b>Укупно инсталатерск и радови</b>						
<b>VI</b>	<b>ПОДОПОЛАГА ЧКИ РАДОВИ</b>						
<b>1</b>	Набавка и уградња на лепку буковог паркета прве класе са уградњом угаоних паркет лајсни	М <sup>2</sup>	31				
<b>2</b>	Хобловање и лакирање паркета у три слоја	М <sup>2</sup>	31				
<b>3</b>	Набавка и уградња ламината Д=7,2 мм, 31. класе на пенастој подлози, са	М <sup>2</sup>	35				

	уградњом угаоних ламинат лајсни						
	<b>Укупно подополагачк и радови</b>						
<b>VII</b>	<b>МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>						
<b>1</b>	Фарбање вентилационих канала на фасади зграде основном бојом и белим емајл лаком	м <sup>2</sup>	85				
<b>2</b>	Глетовање зидова и плафона	м <sup>2</sup>	520				
<b>3</b>	Фарбање зидова и плафона полудисперзив ним бојама	м <sup>2</sup>	3450				
<b>4</b>	Фарбање дрвене столарије завршним лаком са свим неопходним предрадњама ( китовање , шмирглање, основна боја)	ком	9				
	<b>Укупно молерско- фарбарских радова</b>						

<b>VIII</b>	<b>ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>						
<b>1</b>	Завршно грубо чишћење објекта са одвозом шута на градску депонију	паушално					
	<b>Уупно завршни радови</b>						
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>				<b>УКУПНО</b>		
<b>I</b>	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
<b>II</b>	ФАСДЕРСКИ РАДОВИ						
<b>III</b>	БРАВАРСКО ЛИМАРСКИ РАДОВИ						
<b>IV</b>	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						
<b>V</b>	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ						
<b>VI</b>	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ						
<b>VII</b>	МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
<b>VIII</b>	ЗАВРШНИ РАДОВИ						
					<b>ПДВ 20%</b>		
					<b>УКУПНО:</b>		