

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Бул. др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш
ПИБ 100664516
МБ 07215282

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За набавку услуга – вршење стручног надзора над извођењем радова на унутрашњем уређењу и одржавању зграде

Понуда број _____

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Пословно име понуђача:	
Адреса седишта:	
Особа за контакт:	
Е-маил адреса:	
Телефон/Мобилни телефон:	
Факс:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а _____ динара

ИЗНОС ПДВ-а _____ динара

УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом _____ динара

Рок плаћања: _____ дана од дана испостављања фактуре након извршене услуге (мин. 15, максимум 45 дана)

Рок за реализацију уговора: Од дана увођења у посао до завршетка техничког пријема објекта.

Датум

Понуђач

М. П.

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Потребни услови за вршење стручног надзора над извођењем радова на унутрашњем уређењу и одржавању зграде

Извршилац услуге је дужан да услугу вршења Стручног надзора извршава у свему према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл. гласник РС", бр. 2/2015 и 24/2017), савесно и квалитетно.

Технички услови:

Надзор се врши над грађевинским и осталим радовима на унутрашњем уређењу и одржавању зграде, у згради Медицинског факултета Универзитета у Нишу на адреси: Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш. Зграда је старе градње из педесетих година. Надзор се врши на основу пројекта Бироа за пројектовање Студио Јанић, односно техничке спецификације радова уговореног извођача радова предузећа „ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Ниш.

Услови за понуђаче :

Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа

Пројектом је обухваћен пројекат архитектуре и пројекат електроенергетских инсталација.

Уговорена вредност радова на унутрашњем уређењу и одржавању зграде на основу уговора закљученог са предузећем „ГРАМОНТ инжењеринг“ д.о.о., Војводе Мишића 7, Ниш, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, износи 32.325.965,00 динара без ПДВ-а.

Рок завршетка радова је 120 дана од дана увођења у посао.

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Општи подаци о објекту и локацији:

1. Инвеститор: Медицински факултет – Универзитет у Нишу
2. Назив пројекта: Пројекат ентеријера – јавних простора у старој згради факултета
3. Површина: 1340m²
4. Место градње: Булевар др Зорана Ђинђића 81, Ниш,
5. Време пројектовања: 2017 год.

Предмет пројекта ентеријера који израђен према пројектном задатку Инвеститора су редицајн јавних комуникација - улаза, холова, ходника, степенишних кракова у Старој згради Медицинског факултета у Нишу. Према захтеву Инвеститора нагласак на квалитетној материјализацији и дизајну је приземљу, док је на спратовима потребно обновити постојеће подове, плафоне, унутрашњу столарију-врата и постојеће унутрашње светларнике.

Постојеће просторне целине габарити/површине по спратовима:

Приземље - P=485m²- два главна улаза са ветробранима, два дворишна улаза, хол испред Велике сале, ходник/стари деканат/, хол испред анатомије и ходник према новој згради.

Први спрат - P=345m² – два степенишна подеста и ходник

Други спрат- P=255m² – два степенишна подеста и ходник

Трећи спрат- P=255m² – два степенишна подеста и ходник

УЛАЗИ

У стару зграду Медицинског факултета улази се преко два главна улаза са Булевара др Зорана Ђинђића, и два дворишна улаза. Главни улази се рематеријализују. Сепенице, подести и странични зидови улаза се облажу гранитом KASHMIR WHITE. Бочни фасадни зидови, око улазних врата облажу се СИЛВЕР ТРАВЕРТИНОМ на алуминијумској подконструкцији по систему произвођача ТАВАЏ или слично, удаљеној 30цм од постојећег фасадног зида дим. плоче 35x70x2цм, као и стубови који носе надстрешницу.

Преко постојеће надстрешнице поставља се облога од Алубонда на одговарајућој потконструкцији. Покривање надстрешнице је од равнoг пластифицираног дупло фалцованог лима, извести према постојећем паду, са одводним олучним хоризонталама постављеним обострано, а које уливају се у вертикалне олуке, који су постављени у бочне пиластре поред главног улаза. На страничним зидовима се постављају се два степенишна прохромска рукохвата. На дворишном улазу према старом амфитеатру пројектована је рампа за хендикепирана лица као проширење постојећег подеста и степеница. Дворишни улази –подести и степенице облажу се г против-клизном ранитном керамиком.

ВЕТРОБРАН

Под- подести и степенишни крак облаже се гранитом KASHMIR WHITE, на улазном подесту у ветробран уградити отирач дим. 180x120x1цм тип 138Uptown. Газишта степеница са противклизном паљеном траком ширине 6цм

Зид- Бочни зидови у висини степенишног крака, облажу се гранитом и универ плочама према детаљу из пројекта.

Плафон- је пливајући спуштен монолитан од гипс-картонских плоча, са дифузном лед расветом. Два степенишна прохромска рукохвата.

СТЕПЕНИШТА

Две степенишне вертикале, од подрума до поткровља - 5 етажа, облажу се гранитном керамиком LG LUNA COOL GRAY плоче 120x60цм. д=9мм, плоче сечене WATHER JET заобљена и полирана ивица, газишта дим. 120x30+ 2x17,5цм баждарене по три против клизне траке.

Постојећа газишта са зубом/препустом и чела степеништа облажу, тако да се потпуно прати пресек постојећег степеника све видљиве кантнове плочица портебно је полирати, облагање степенишне бетонске греде са обе стране од постојеће ограде и сокле са једне и сокле са друге стране степеништа која прати косину степенишног крака, а њена мин. висина је 20цм у односу на ивицу газишта.

Зидови степеништа до висине постојеће до висине постојеће сокле облажу се универ плочама према детаљу из пројекта.

Постојећа степенишна ограда са рукохватом се у потпуности рестаурира, ограда се фарба бојом за метал-завршна обрада FERROMICASEO, према рецептури произвођача. Дрвени рукохват се рестаурира и лакира мат безбојним лаком на бази воде, у четири слоја.

ПОДОВИ

– Приземље - у ветробранима се постојећи подови подеста степеница од терацо плоча, облажу се гранитом KASHMIR WHITE, док се холовима и ходнику - П= 380м² - преко постојеће керамике поставља гранитне керамике 1 класе -LG LUNA SAND 60x60, завршна обрада ЛАПАТО, са соклом висине 15цм.

–Први и други спрат - П= 600м² - преко постојећих терацо плоча, поставља гранитне керамике 33x33цм, са соклом висине 15цм./а према узору на трећи спрат, где је већ постављена гранитна керамика, уз сагласност пројектанта. Слог постављања плоча и спој гранитних плоча и гранитне керамике на делу ветробрана техничко решење уз сагласност пројектанта.

ЗИДОВИ – Облагање зидова се предвиђа каменим плочама СИЛВЕР ТРАВЕРТИН и универ плочама дебљине 10mm и 18mm у зависности од позиције, то три различита типа у зависности од позиције.

ТИП 1 - облога - висина 87цм, хоризонтално постављање универ плоча.

ТИП 2 - висина 215цм , вертикално постављање универ плоча.

ТИП 3 - висина 235цм, комбинација два дезена са хоризонталним тракама

EGGER F583 према детаљима пројектанта , уз обострану сагласност./фуге, кројне листе, фиксирање/ Види слике визуелизације ентеријера.

-Први, други спрат и трећи спрат - глетовање унутрашњих зидова у 2 руке, бојење у 2 руке са претходно нанетом подлогом, дисперзивном бојом у тону ЈУБ jumix sistem 4641 и 4642 према пројекту и визуелизацији и избору пројектанта.

ПЛАФОН–

– Приземље - Замена постојећег спуштеног плафона, новим монолитним пливајућим плафоном од гипс-картонских плоча у систему СИНИАТ износи 20 kg/m² , са дифузном лед расветлом. У оквиру плафона, предвиђен је плафон од армстронг плоча WOOD VECTOR, димензија 600х600х17мм или сличних карактеристика. са дрвеним фурниром као завршна обрада. Бојење плафона дисперзијом ЈУБ 4641

Види слике визуелизације ентеријера

–Први, други и трећи спрат- поставља се спуштени плафон од минералних плоча у белој боји, Thermax Feinstratos mikroperforirani, sistem C, димензије плоча су 600х600 или 600х1200 мм, дебљина 15 мм.

АЛУМИНАРИЈА-

Спољна алуминарија - улазна врата - два главна улаза са надсветлом и два дворишна улаза, као и спољни светларници на северној фасади 2.7х12м, Стакло Clima Guard Solar испуна 16-18 аргон - споља 6mm, боја стакла неутрална, пренос ултраљубичастиг зрачења <5%.Склоп профила и стакла са коефициентом топлотне проводљивости $U \leq 1,5W/m^2K$.

Унутрашња алуминарија – два улазна ветробранска врата са надсветлом, два ветробранска врата у ходник према старом деканату, као и 4 ветробранска крила на 2 и 3 спрату.

СТОЛАРИЈА– Замена комплетне постојеће унутрашње столарије.

– Приземље – Уграђују се једнокрилна и двокрилна врата асиметрична врата високог квалитета.Једнокрилна врата су пуна и фурнирана храстовим фурниром и површински обрађена акрилним премазом уз претходно бајцовање-бајц бељени храст. Двокрилна врата су асиметрична од алуминијске конструкције високог квалитета са једним фиксним застакљеним крилом од ламелираног стакла 4.4.2. површински обрађена акрилним премазом уз претходно бајцовање-бајц бељени храст.

–Први, други и трећи спрат-Врата су површински обрађена двокомпонентним полуретанским лаком РАЛ 9002 завршна обрада сатине.

НАМЕШТАЈ покретни и фиксни

У холу је постављена преграда/бленда испред улаза у тоалете, од челичне конструкције са облогом од универ плоча за коју је конзолно фиксиран пулт дим.375х40х6цм, према детаљу из пројекта.

На чеоном зиду у главном холу уграђује се пулт дим.800х40х6цм.

У холовима и ходницима постављене су 26 клупе дим.185х50х45цм, према детаљу из пројекта.

Види слике визуелизације ентеријера.

Наручилац ће омогућити увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву заинтересованог лица, која се подноси најкасније један дан пре намераваног обиласка локације.Заинтересована лица достављају пријаве за увид у документацију на е-mail адресу nabavke@medfak.ni.ac.rs.

Датум

Понуђач

М.П.